STAZIONE PLATTA
PILA - VALLE D'AOSTA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:	Realizzazione del punto di ristoro panoramico della nuova Funivia Pila-Couis
INCARICO:	Progetto esecutivo, architettonico e strutturale
COMMITTENTE:	Pila SpA / Impresa Cogeis SpA
IMPORTO DEI LAVORI:	€ 7.900.000,00

PREMESSA

Il progetto fa parte dell'appalto integrato vinto con l'impresa Cogeis SpA. Il comprensorio sciistico si sviluppa all'interno di un anfiteatro naturale rivolto verso Nord protetto alle spalle da una catena montuosa che si muove in maniera uniforme.
Lungo questo paesaggio si alternano cime e crinali, proprio su uno di questi crinali atterra la nostra telecabina sulla cosiddetta "**Platta di Grevon"**.
Siamo esattamente al centro dell'arco alpino Valdostano, il contesto paesaggistico ha determinato la "scintilla" ideativa del progetto.
La stazione è un doppio imbuto rovesciato che da una parte "guarda" Pila dall'altra "guarda" Cogne.

IL PROGETTO

La conformazione del terreno rende complessa la collocazione dell'oggetto architettonico.
Dal punto di vista costruttivo l'edificio è concepito come un vassoio che si appoggia sul crinale della montagna. Essendo il crinale in forte pendenza su tre direzioni, quasi tutti i lati del vassoio si protendono a sbalzo nel vuoto, in realtà, più che appoggiarsi, il vassoio si conficca nel terreno con una robusta base in cemento armato.
Il tetto, completamente staccato dal vassoio dell'interspazio verticale vetrato, funziona come una sorta di coperchio leggero e autonomo.
La distribuzione spaziale del bar e ristorante ha un nucleo centrale destinato alle funzioni di servizio a due corone e una all'aperto destinata agli utenti.

Il punto di ristoro si sviluppa a ventaglio e la vista dall'alto suggerisce la forma di una **stella alpina**. La struttura, caratterizzata da grandi sbalzi, sarà realizzata interamente in acciaio e delimitata da grandi vetrate. Al bar e ristorante si può accedere direttamente dalla hall della stazione oppure dalla terrazza panoramica.